




Wagner
Assainissement

Station d'épuration de Gouy (02)



Maître d'ouvrage : SIAN



Maître d'œuvre : SIAN

Capacité : 1300 EH

Montant total des travaux : 666 000 € ht

Mise en service : 2004



Données techniques

Débits traités

25 m³/h
195 m³/j

Charges traitées

DCO : 156 kg/j
DBO : 70 kg/j
MES : 117 kg/j
NGL : 16 kg/j
PT : 5 kg/j

Normes rejet

DCO : 90 mg/l
DBO : 25 mg/l
MES : 30 mg/l
NGL : 15 mg/l
PT : 2 mg/l