



Station d'épuration de LE TEILLEUL (50)



Maître d'ouvrage : Commune Le Teilleul

Maître d'œuvre : SETEGUE

Capacité : 2 200 EH

Montant total des travaux : 1 131 326 € HT

Mise en service : 2008



Données techniques

Débits traités

50 m³/h

330 m³/j

Charges traitées

DCO : 308 kg/j

DBO : 132 kg/j

MES : 198 kg/j

NGL : 33 kg/j

PT : 9 kg/j

Normes de rejet

DCO : 90 mg/l

DBO : 25 mg/l

MES : 35 mg/l

NGL : 20 mg/l

PT : 2,5 mg/l

