



## Station d'épuration de MELLEVILLE (76)

Maître d'ouvrage : SIAEPA de la région de EU

Maître d'œuvre : DDEA de Rouen

Capacité : 600 EH

Montant total des travaux : 458 947 € HT

Mise en service : 2004



### *Données techniques*

#### **Débīts traités**

20 m<sup>3</sup>/h

90 m<sup>3</sup>/j

#### **Charges traitées**

DCO : 72 kg/j

DBO : 33 kg/j

MES : 54 kg/j

NGL : \_ kg/j

PT : \_ kg/j

#### **Normes de rejet**

DCO : 125 mg/l

DBO : 25 mg/l

MES : 30 mg/l

NGL : \_ mg/l

PT : \_ mg/l