



## Station d'épuration de TILLIERES SUR AVRE (27)

Maître d'ouvrage : Commune

Maître d'œuvre : SETEGUE

Capacité : 2 200 EH

Montant total des travaux : 704 980 € HT

Mise en service : 2008



### *Données techniques*

#### **Débits traités**

40 m<sup>3</sup>/h

350 m<sup>3</sup>/j

#### **Charges traitées**

DCO : 308 kg/j

DBO : 132 kg/j

MES : 198 kg/j

NGL : 33 kg/j

PT : 9 kg/j

#### **Normes de rejet**

DCO : 90 mg/l

DBO : 25 mg/l

MES : 30 mg/l

NGL : 20 mg/l

PT : 4 mg/l