



Station d'épuration d'Eperlecques (62)

Maître d'ouvrage : CA de Saint Omer

Maître d'œuvre : Saunier & associés

Capacité : 4 400 EH

Montant total des travaux : 1 610 000 € HT

Mise en service : 2009



Données techniques

Débits traités

55 m³/h

528 m³/j

Charges traitées

DCO : 528 kg/j

DBO : 238 kg/j

MES : 308 kg/j

NGL : 53 kg/j

PT : 13 kg/j

Normes rejet

DCO : 90 mg/l

DBO : 25 mg/l

MES : 30 mg/l

NGL : 15 mg/l

PT : / mg/l